CARATULA DE ESTIMACION

ADMINISTRACION DE INMUEBLES

BB	VA Bancomer		ADMINISTRACION DE INMUEBLES							
	PA Barreonner	ESTIMACIÓN	NORMAL EXTRAORDINA	RIA	EMPRESA A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.					
OBRA: CONTRATO:	0 PRUEBA	EMPRESA: R.F.C:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. &RC-030324-PJ5	DE C.V.	AVANCE FÍSICO ACUMULADO: AVANCE FÍSICO ESTA ESTIMACIÓ	100 100				
IMPORTE:	27,239.82	I.M.S.S:			AVANCE FINANCIERO ACUMULAI	100				
DIRECCIÓN:	BLDV MARIANO ESCOBEDO 43434									
	LOS ALPES									
	TECATE BAJA CALIFORNIA	\								
		C.N.I.C:		AVANCE FINAN	ICIERO ESTA ESTIMACIÓN:	100				
CIUDAD:	TECATE	AFORE:		ноја:	1 P	ERIODO DE EJECUCIÓN:				
ESTADO:	BAJA CALIFORNIA	INFONAVIT:	R14-28270-10-9	ESTIMACIÓN:	E 1/1 P	ERIODO DE ELABORACIÓN:				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN			IMPORTE		ESTA ESTIMACIÓN		
CLAVE			S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	PRELIMINARES									
PRE-001	DESINSTALACIÓN DE MUEBLE PARA LAVABO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU	PZA						23.00	\$252.12	\$5,798.76
PRE-002	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE INODORO: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS	PZA						3.00	\$190.14	\$570.42
	SUBTOTAL:									\$6,369.18
	ALBAÑILERÍA									
ALB-001	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10-10. CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DEL CONCRETO 3/4" Y REVENIMIENTO	M2						32.00	\$308.64	\$9,876.48
ALB-002	CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL COMO FRONTERA EN LIMITE DE PISO FALSO DE 0.18 X 0.10 M. A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1 : 5; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES,	М						12.00	\$668.05	\$8,016.59
	SUBTOTAL:									\$24,262.25

CARATULA DE ESTIMACION

ADMINISTRACION DE INMUEBLES

BBVA Bancomer

	. L Bai leoi li	Ci	ESTIMACIÓN	NORMAL	EXTRAORDINARIA]	EMPRESA	А	& R CONS	TRUCCIONES S.A. DE C.V.
OBRA:			EMPRESA:	A & R CONST	TRUCCIONES S.A. DE C.	<i>I</i> .	AVANCE FÍSICO	ACUMULADO	D:	100
CONTRATO:	0 PRUEBA		R.F.C:	&RC-030324-PJ5			AVANCE FÍSICO ESTA ESTIMACIÓN:			100
IMPORTE:	27,239.82		I.M.S.S:				AVANCE FINANC	CIERO ACUM	JLADO	100
DIRECCIÓN:	BLDV MARIANO ESCOBEDO	43434	_							
	LOS ALPES									
	TECATE	BAJA CALIFORNIA								
			C.N.I.C:			AVANCE FINAN	ICIERO ESTA EST	TIMACIÓN:		100
CIUDAD:	TECATE		AFORE:			HOJA:		2	PERIODO I	DE EJECUCIÓN:
ECTADO:	BA IA CALIEODNIA		— INFONAVIT:	D14 29270 40	١.٥	ESTIMACIÓN:		: 4/4	- BEBIODO I	TE EL ABOBACIÓN:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN			IMPORTE		ESTA ESTIMACIÓN		
			S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	ACABADOS									
EXT-001	PODADO Y REHABILITACIÓN DE ARBOLES INCLUYE: MEJORAMIENTO DE LA TIERRA VEGETAL FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS,	PZA						12.00	\$248.13	\$2,977.56
	SUBTOTAL:									\$27,239.81
	TOTAL GENERAL:									\$27,239.81

FIRMAS DE CONFORMIDAD

EWD

EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	J	BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A		

ESTIMACIÓN

WEDDW

E 1/1