

		ESTIMACIÓN	NORMAL	EXTRAORDINARIA			EMPRESA	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			
OBRA:		EMPRESA:		A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		AVANCE FÍSICO ACUMULADO:		100			
CONTRATO:		0 PRUEBA		R.F.C:		&RC-030324-PJ5		AVANCE FÍSICO ESTA ESTIMACIÓN:		100	
IMPORTE:		\$15,135.91		I.M.S.S:				AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		100	
DIRECCIÓN:		BLDV MARIANO ESCOBEDO No 43434 COL. LOS ALPES TECATE BAJA CALIFORNIA									
		C.N.I.C:				AVANCE FINANCIERO ESTA ESTIMACIÓN:				100	
CIUDAD:		TECATE		AFORE:		HOJA:		1		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
ESTADO:		BAJA CALIFORNIA		INFONAVIT:		R14-28270-10-9		ESTIMACIÓN:		E 1/1	PERIODO DE ELABORACIÓN:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN			IMPORTE		ESTA ESTIMACIÓN		
			S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	PRELIMINARES									
PRE-003	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LAVABO: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	PZA						1.00	\$174.73	\$174.73
	SUBTOTAL:									\$174.73
	ALBAÑILERÍA									
ALB-012	SUMINISTRO Y RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, EN ÁREA DE RAMPA, INCLUYE: MANEJO DE AGUA, ACARREOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETES, NIVELACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	M3						3.00	\$377.98	\$1,133.94
	SUBTOTAL:									\$1,133.94

FIRMAS DE CONFORMIDAD

EMPRESA:

A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V

XXXX

BANCO:

BBVA BANCOMER, S.A

ZZZZZ

		ESTIMACIÓN	NORMAL	EXTRAORDINARIA			EMPRESA	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			
OBRA:		EMPRESA:		A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		AVANCE FÍSICO ACUMULADO:		100			
CONTRATO:		0 PRUEBA		R.F.C:		&RC-030324-PJ5		AVANCE FÍSICO ESTA ESTIMACIÓN:		100	
IMPORTE:		\$15,135.91		I.M.S.S:				AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		100	
DIRECCIÓN:		BLDV MARIANO ESCOBEDO No 43434 COL. LOS ALPES TECATE BAJA CALIFORNIA									
		C.N.I.C:				AVANCE FINANCIERO ESTA ESTIMACIÓN:				100	
CIUDAD:		TECATE		AFORE:		HOJA:		2		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
ESTADO:		BAJA CALIFORNIA		INFONAVIT:		R14-28270-10-9		ESTIMACIÓN:		E 1/1	PERIODO DE ELABORACIÓN:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN			IMPORTE		ESTA ESTIMACIÓN		
			S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	AIRE ACONDICIONADO									
DAA-141	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA CONSISTENTE EN UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL CAPACIDAD NOMINAL DE 48, 000 BTU/HR, CERTIFICACIÓN ARI, CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE PROTOCOLO ABIERTO PARA ENLACE CON SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN, TRES HILERAS, PARA MANEJAR 1, 600 CFM, REFRIGERANTE R-410A CON MOTOR A 220V-1FASES-60HZ, CAJA PLENUM, FILTRO METÁLICO LAVABLE INCLUIDO, Y UNIDAD CONDENSADORA SOLO FRIO CAPACIDAD NOMINAL DE 48, 000 BTU/HR, CERTIFICACIÓN ARI, CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE PROTOCOLO ABIERTO PARA ENLACE CON SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN, COMPRESOR SCROLL, EFICIENCIA 13 SEER REFRIGERANTE R-410A PARA OPERAR A 220V-3FASES-60HZ CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA.	PZA						6.00	\$2,304.54	\$13,827.24
	SUBTOTAL:									\$13,827.24
	TOTAL GENERAL:									\$15,135.91

FIRMAS DE CONFORMIDAD

EMPRESA:

A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V

XXXX

BANCO:

BBVA BANCOMER, S.A

ZZZZZ