

| | | | | | | | | | |
|------------|--|------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|-------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| | | ESTIMACIÓN | NORMAL | EXTRAORDINARIA | | | EMPRESA | A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | |
| OBRA: | GGHHS | EMPRESA: | A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | AVANCE FÍSICO ACUMULADO: | | 100 | | |
| CONTRATO: | 1040 TLAQUEPAQUE EL TAPATIO | R.F.C: | &RC-030324-PJ5 | | AVANCE FÍSICO ESTA ESTIMACIÓN: | | 100 | | |
| IMPORTE: | \$3,453.21 | I.M.S.S: | | | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | | 100 | | |
| DIRECCIÓN: | AV. SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA No 3091 COL. NIÑOS HEROES SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO | | | | | | | | |
| | | C.N.I.C: | | | AVANCE FINANCIERO ESTA ESTIMACIÓN: | | 100 | | |
| CIUDAD: | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | AFORE: | | | HOJA: | 1 | PERIODO DE EJECUCIÓN: | | |
| ESTADO: | JALISCO | INFONAVIT: | R14-28270-10-9 | | ESTIMACIÓN: | E 1/1 | PERIODO DE ELABORACIÓN: | | |

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | VOLUMEN | | | IMPORTE | | ESTA ESTIMACIÓN | | |
|---------|---|--------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------------|----------|------------|
| | | | S/PROYECTO | ACUMULADO | ANTERIOR | ACUMULADO | ANTERIOR | VOLUMEN | P.U. | IMPORTE |
| | PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| PRE-001 | DESINSTALACIÓN DE MUEBLE PARA LAVABO. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO | PZA | | | | | | 2.00 | \$252.12 | \$504.24 |
| PRE-002 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE INODORO: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA | PZA | | | | | | 3.00 | \$190.14 | \$570.42 |
| PRE-005 | DESMONTAJE DE MINGITORIO, INCLUYENDO: CANCELACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, LA MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, LA TRANSPORTACIÓN VERTICAL DESDE CUALQUIER NIVEL, EL ACOPIO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DEL DESMONTAJE Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA DESPUÉS DE REALIZAR LIMPIEZA. | PZA | | | | | | 4.00 | \$207.06 | \$828.24 |
| | SUBTOTAL: | | | | | | | | | \$1,902.90 |
| | | | | | | | | | | |

FIRMAS DE CONFORMIDAD

EMPRESA: A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V

ING. VICTOR MANUEL AYALA RUIZ

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A

ING. RAMON RUBIO IÑIGUEZ

| | | | | | | | | | |
|------------|--|------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|-------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| | | ESTIMACIÓN | NORMAL | EXTRAORDINARIA | | | EMPRESA | A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | |
| OBRA: | GGHHS | EMPRESA: | A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | AVANCE FÍSICO ACUMULADO: | | 100 | | |
| CONTRATO: | 1040 TLAQUEPAQUE EL TAPATIO | R.F.C: | &RC-030324-PJ5 | | AVANCE FÍSICO ESTA ESTIMACIÓN: | | 100 | | |
| IMPORTE: | \$3,453.21 | I.M.S.S: | | | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | | 100 | | |
| DIRECCIÓN: | AV. SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA No 3091 COL. NIÑOS HEROES SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO | | | | | | | | |
| | | C.N.I.C: | | | AVANCE FINANCIERO ESTA ESTIMACIÓN: | | 100 | | |
| CIUDAD: | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | AFORE: | | | HOJA: | 2 | PERIODO DE EJECUCIÓN: | | |
| ESTADO: | JALISCO | INFONAVIT: | R14-28270-10-9 | | ESTIMACIÓN: | E 1/1 | PERIODO DE ELABORACIÓN: | | |

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | VOLUMEN | | | IMPORTE | | ESTA ESTIMACIÓN | | |
|---------|---|--------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------------|----------|------------|
| | | | S/PROYECTO | ACUMULADO | ANTERIOR | ACUMULADO | ANTERIOR | VOLUMEN | P.U. | IMPORTE |
| | ACABADOS | | | | | | | | | |
| ACA-002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÁRMOL GRIS TEPEACA DE 30 X 30 X 1 CM. ASENTADO CON CEMENTO CREST, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, LECHAREADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO | M2 | | | | | | 3.00 | \$516.77 | \$1,550.31 |
| | SUBTOTAL: | | | | | | | | | \$1,550.31 |
| | | | | | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL: | | | | | | | | | \$3,453.21 |

FIRMAS DE CONFORMIDAD

EMPRESA:

A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V

ING. VICTOR MANUEL AYALA RUIZ

BANCO:

BBVA BANCOMER, S.A

ING. RAMON RUBIO IÑIGUEZ