CARATULA DE ESTIMACION

ADMINISTRACION DE INMUEBLES

BBVA Bancomer

			ESTIMACIÓN	NORMAL	EXTRAORDINARIA		EMPRESA	Α δ	R CONS	TRUCCIONES S.A. I	DE C.V.
OBRA:			EMPRESA:	A & R CONST	RUCCIONES S.A. DE C.\	<i>I</i> . <i>I</i>	AVANCE FÍSICO	ACUMULADO:		10	0
CONTRATO:	0 PRUEBA		R.F.C:	&RC-030324-PJ5			AVANCE FÍSICO ESTA ESTIMACIÓN:			10	0
IMPORTE:	51,059.85		I.M.S.S:				AVANCE FINANCIERO ACUMULADO			100	
DIRECCIÓN:	BLDV MARIANO ESCOBEDO	43434	-								
	LOS ALPES										
	TECATE	BAJA CALIFORNIA									
			C.N.I.C:			AVANCE FINANC	CIERO ESTA EST	IMACIÓN:		100	1
CIUDAD:	TECATE		AFORE:			HOJA:		1	PERIODO I	DE EJECUCIÓN:	
ESTADO:	BAJA CALIFORNIA		INFONAVIT:	R14-28270-10)-9	ESTIMACIÓN:	E	1/1	PERIODO I	DE ELABORACIÓN:	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD		VOLUMEN		IMPORTE		ESTA ESTIMACIÓN		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	PRELIMINARES									
PRE-001	DESINSTALACIÓN DE MUEBLE PARA LAVABO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU	PZA						2.00	\$252.12	\$504.24
PRE-002	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE INODORO: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS	PZA						23.00	\$190.14	\$4,373.21
	SUBTOTAL:									\$4,877.45
	ALBAÑILERÍA									
ALB-001	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10-10. CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DEL CONCRETO 3/4" Y REVENIMIENTO	M2						23.00	\$308.64	\$7,098.71
ALB-002	CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL COMO FRONTERA EN LIMITE DE PISO FALSO DE 0.18 X 0.10 M. A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1 : 5; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES,	M						23.00	\$668.05	\$15,365.15
	SUBTOTAL:									\$22,463.86

CARATULA DE ESTIMACION

ADMINISTRACION DE INMUES

BBVA Bancomer

ADMINISTRACION DE INMUEBLES

			ESTIMACIÓN	NORMAL	EXTRAORDINARIA		EMPRESA	A	R CONSTRUCCIONES S.A. DE	C.V.
OBRA:			EMPRESA:	A & R CONST	TRUCCIONES S.A. DE C.\	<i>'</i> .	AVANCE FÍSICO	ACUMULADO	100	
CONTRATO:	ATO: 0 PRUEBA		R.F.C: &RC-030324-PJ5			AVANCE FÍSICO ESTA ESTIMA				
IMPORTE:	51,059.85		I.M.S.S:				AVANCE FINANC	CIERO ACUMU	LADO 100	
DIRECCIÓN:	BLDV MARIANO ESCOBEDO	43434	-							
	LOS ALPES									
	TECATE	BAJA CALIFORNIA								
			C.N.I.C:			AVANCE FINAN	CIERO ESTA EST	ΓΙΜΑCΙÓN:	100	
CIUDAD:	TECATE		AFORE:			HOJA:		2	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
ESTADO:	BAJA CALIFORNIA		INFONAVIT:	R14-28270-10	0-9	ESTIMACIÓN:	E	1/1	PERIODO DE ELABORACIÓN:	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN			IMPORTE		ESTA ESTIMACIÓN		
	CONCEPTO	UNIDAD	S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	ACABADOS									
EXT-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPES PARA ESTACIONAMIENTO: UNIMATIC TRAFIC DE 1.83 M DE LARGO INCLUYE: MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDOS Y EQUIPO DE	PZA						23.00	\$1,031.24	\$23,718.52
	SUBTOTAL:									\$23,718.52
	TOTAL GENERAL:									\$51,059.83

FIRMAS DE CONFORMIDAD

DWW

EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A

ESTIMACIÓN

EW

E 1/1