PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER. S.A.
SUCURSAL: TLAQUEPAQUE EL TA

GUADALAJARA, JALISCO A:

SUCURSAL: TLAQUEPAQUE EL TAPATIO CR 1040

OBRA: GGHHS

ING. RAMÓN RUBIO ÍÑIGUEZ INMUBELES DIVISION OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO. TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVAVION REFERENTES A: GGHHS EN LA SUCURSAL TLAQUEPAQUE EL TAPATIO 1040 UBICADA EN AV. SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA NO 3091 COL. NIÑOS HEROES SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

CLAVE	СОМСЕРТО	UNIDAD	VOLUMEN			ESTA ESTIMACIÓN		
			S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	PRELIMINARES							
PRE-001	DESINSTALACIÓN DE MUEBLE PARA LAVABO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. HERRAMIENTA, EQUIPO Y					2.00	\$252.12	\$504.24
PRE-002	LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE INODORO: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA					3.00	\$190.14	\$570.42
PRE-005	DESMONTAJE DE MINGITORIO, INCLUYENDO: C A N C E L A C I Ó N D E I N S T A L A C I O N E S HIDROSANITARIAS, LA MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, LA TRANSPORTACIÓN VERTICAL DESDE CUALQUIER NIVEL, EL ACOPIO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DEL DESMONTAJE Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA DESPUÉS DE REALIZAR LIMPIEZA.	l				4.00	\$207.06	\$828.24
	SUBTOTAL:							\$1,902.90
	ACABADOS							

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO

SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

ING. VICTOR MANUEL AYALA RUIZ

A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V

PRESUPUESTO

GUADALAJARA, JALISCO A:

BBVA BANCOMER. S.A.

TLAQUEPAQUE EL TAPATIO CR 1040

SUCURSAL: OBRA: **GGHHS**

ING. RAMÓN RUBIO ÍÑIGUEZ INMUBELES DIVISION OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO. TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVAVION REFERENTES A: GGHHS EN LA SUCURSAL TLAQUEPAQUE EL TAPATIO 1040 UBICADA EN AV.

SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA No 3091 COL. NIÑOS HEROES SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN			ESTA ESTIMACIÓN		
			S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
ACA-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÁRMOL GRIS TEPEACA DE 30 X 30 X 1 CM. ASENTADO CON CEMENTO CREST, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, LECHAREADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO					3.00	\$516.77	\$1,550.31
	SUBTOTAL:							\$1,550.31
	TOTAL GENERAL:							\$3,453.21

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO

SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

ING. VICTOR MANUEL AYALA RUIZ

A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V