CARATULA DE ESTIMACION

ADMINISTRACION DE INMUEBLES

BBVA Bancomer

			ESTIMACIÓN	NORMAL	EXTRAORDINARIA		EMPRESA	Α δ	R CONS	TRUCCIONES S.A. D	E C.V.
OBRA:			EMPRESA:	A & R CONST	RUCCIONES S.A. DE C.\	<i>I</i> . <i>I</i>	AVANCE FÍSICO	ACUMULADO:		100)
CONTRATO:	0 PRUEBA		R.F.C:	&RC-030324-PJ5			AVANCE FÍSICO ESTA ESTIMACIÓN:			100)
IMPORTE:	27,239.82		I.M.S.S:				AVANCE FINANCIERO ACUMULADO			100	
DIRECCIÓN:	BLDV MARIANO ESCOBEDO	43434	•								
	LOS ALPES										
	TECATE	BAJA CALIFORNIA									
			C.N.I.C:			AVANCE FINANC	CIERO ESTA EST	IMACIÓN:	_	100	
CIUDAD:	TECATE		AFORE:			HOJA: 1 P			PERIODO DE EJECUCIÓN:		
ESTADO:	BAJA CALIFORNIA		INFONAVIT:	R14-28270-10	-9	ESTIMACIÓN:	Е	1/1	PERIODO D	E ELABORACIÓN:	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN			IMPORTE		ESTA ESTIMACIÓN		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	PRELIMINARES									
PRE-001	DESINSTALACIÓN DE MUEBLE PARA LAVABO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU	PZA						23.00	\$252.12	\$5,798.76
PRE-002	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE INODORO: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS	PZA						3.00	\$190.14	\$570.42
	SUBTOTAL:									\$6,369.18
	ALBAÑILERÍA									
ALB-001	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10-10. CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DEL CONCRETO 3/4" Y REVENIMIENTO	M2						32.00	\$308.64	\$9,876.48
ALB-002	CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL COMO FRONTERA EN LIMITE DE PISO FALSO DE 0.18 X 0.10 M. A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1 : 5; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES,	М						12.00	\$668.05	\$8,016.59
	SUBTOTAL:									\$17,893.07

CARATULA DE ESTIMACION

ADMINISTRACION DE INMUEBLES

BBVA Bancomer

			ESTIMACIÓN	NORMAL	EXTRAORDINARIA]	EMPRESA	Α	& R CONSTR	RUCCIONES S.A. DE	C.V.
OBRA:			EMPRESA:	A & R CONS	TRUCCIONES S.A. DE C.	V.	AVANCE FÍSICO	ACUMULADO):	100	
CONTRATO:	0 PRUEBA		R.F.C:	&RC-030324	&RC-030324-PJ5 AVANCE F			ANCE FÍSICO ESTA ESTIMACIÓN: 1			
IMPORTE:	27,239.82		I.M.S.S:				AVANCE FINAN	CIERO ACUMI	JLADO -	100	
DIRECCIÓN:	BLDV MARIANO ESCOBEDO	43434	_								
	LOS ALPES										
	TECATE	BAJA CALIFORNIA									
			C.N.I.C:			AVANCE FINAI	NCIERO ESTA ES	TIMACIÓN:		100	
CIUDAD:	TECATE		AFORE:			HOJA:		2	PERIODO DE	EJECUCIÓN:	
ESTADO:	BAJA CALIFORNIA		INFONAVIT:	R14-28270-1	0-9	ESTIMACIÓN:		1/1	PERIODO DE	ELABORACIÓN:	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN			IMPORTE		ESTA ESTIMACIÓN		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	ACABADOS									
EXT-001	PODADO Y REHABILITACIÓN DE ARBOLES INCLUYE: MEJORAMIENTO DE LA TIERRA VEGETAL FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS,	PZA						12.00	\$248.13	\$2,977.56
	SUBTOTAL:									\$2,977.56
	TOTAL GENERAL:									\$27,239.8

FIRMAS DE CONFORMIDAD

EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A		

ESTIMACIÓN

RG

E 1/1

REG