

		ESTIMACIÓN	NORMAL	EXTRAORDINARIA			EMPRESA	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
OBRA:	GGHHS	EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		AVANCE FÍSICO ACUMULADO:		100		
CONTRATO:	1040 TLAQUEPAQUE EL TAPATIO	R.F.C:	&RC-030324-PJ5		AVANCE FÍSICO ESTA ESTIMACIÓN:		100		
IMPORTE:	\$3,453.21	I.M.S.S:			AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		100		
DIRECCIÓN:	AV. SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA No 3091 COL. NIÑOS HEROES SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO								
		C.N.I.C:			AVANCE FINANCIERO ESTA ESTIMACIÓN:		100		
CIUDAD:	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	AFORE:			HOJA:	1	PERIODO DE EJECUCIÓN:		
ESTADO:	JALISCO	INFONAVIT:	R14-28270-10-9		ESTIMACIÓN:	E 1/1	PERIODO DE ELABORACIÓN:		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN			IMPORTE		ESTA ESTIMACIÓN		
			S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	PRELIMINARES									
PRE-001	DESINSTALACIÓN DE MUEBLE PARA LAVABO. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO	PZA						2.00	\$252.12	\$504.24
PRE-002	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE INODORO: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	PZA						3.00	\$190.14	\$570.42
PRE-005	DESMONTAJE DE MINGITORIO, INCLUYENDO: CANCELACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, LA MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, LA TRANSPORTACIÓN VERTICAL DESDE CUALQUIER NIVEL, EL ACOPIO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DEL DESMONTAJE Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA DESPUÉS DE REALIZAR LIMPIEZA.	PZA						4.00	\$207.06	\$828.24

FIRMAS DE CONFORMIDAD

EMPRESA: A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V

ING. VICTOR MANUEL AYALA RUIZ

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A

ING. RAMON RUBIO IÑIGUEZ

		ESTIMACIÓN	NORMAL	EXTRAORDINARIA			EMPRESA	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
OBRA:	GGHHS	EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		AVANCE FÍSICO ACUMULADO:		100		
CONTRATO:	1040 TLAQUEPAQUE EL TAPATIO	R.F.C:	&RC-030324-PJ5		AVANCE FÍSICO ESTA ESTIMACIÓN:		100		
IMPORTE:	\$3,453.21	I.M.S.S:			AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		100		
DIRECCIÓN:	AV. SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA No 3091 COL. NIÑOS HEROES SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO								
		C.N.I.C:			AVANCE FINANCIERO ESTA ESTIMACIÓN:		100		
CIUDAD:	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	AFORE:			HOJA:	2	PERIODO DE EJECUCIÓN:		
ESTADO:	JALISCO	INFONAVIT:	R14-28270-10-9		ESTIMACIÓN:	E 1/1	PERIODO DE ELABORACIÓN:		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN			IMPORTE		ESTA ESTIMACIÓN		
			S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	SUBTOTAL:									\$1,902.90
	ACABADOS									
ACA-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÁRMOL GRIS TEPEACA DE 30 X 30 X 1 CM. ASENTADO CON CEMENTO CREST, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, LECHAREADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO	M2						3.00	\$516.77	\$1,550.31
	SUBTOTAL:									\$1,550.31
	TOTAL GENERAL:									\$3,453.21

FIRMAS DE CONFORMIDAD

EMPRESA:

A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V

ING. VICTOR MANUEL AYALA RUIZ

BANCO:

BBVA BANCOMER, S.A

ING. RAMON RUBIO IÑIGUEZ